

## Zemljani radovi

2-15.	Zaštita pokosa i drugih površina izloženih eroziji		2-15.
2.	10.	<p>Zaštita pokosa mlaznim betonom Nanošenje mlaznog betona</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. klase c 24/30</li> <li>2. klase c 28/35</li> <li>3. klase c 32/40</li> <li>4. klase c 36/45</li> </ol> <p>za zaštitu pokosa od kamenog materijala, podložnih eroziji, odnosno kad su stijene podložne jačem raspadanju, na površinama prema projektu ili iznimno uputi nadzornog inženjera,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. debljine 5 cm.</li> <li>2. debljine 6 cm.</li> <li>3. debljine 7 cm.</li> <li>4. debljine 8 cm.</li> <li>5. debljine 10 cm.</li> <li>6. debljine 15 cm.</li> </ol> <p>U cijenu je uključena prethodna priprema površina, nabava, prijevoz i prijenos mreže, sidara mlaznog betona i drugog pomoćnog materijala, te sav rad na postavi, sidrenju i učvršćivanju mreža sidrima sa strojnom ugradnjom sloja mlaznog betona projektirane kakvoće i debljine, te potrebna njega. U cijenu je uključena i doprema, postava, korištenje i demontaža potrebne skele.</p> <p>Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-15. i 2-15.10.</p>	m <sup>2</sup>
	11.	<p>Zaštita pokosa učvršćivanjem pojedinih blokova Učvršćivanje pojedinih nestabilnih kamenih blokova pomoću sidara,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. duljine 3,0 m,</li> <li>2. duljine 4,0 m,</li> <li>3. duljine 5,0 m,</li> <li>4. duljine 6,0 m,</li> </ol> <p>na površinama s nepovoljnim geološkim, hidrološkim i geomehaničkim svojstvima prema odredbama projekta.</p> <p>U cijenu je uključena nabava i ugradnja sidara projektirane vrste, profila i duljine, bušenje stijene, injektiranje, kao i svi potrebni materijali, rad i skela za izradu ove vrste zaštite.</p> <p>Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-15. i 2-15.11.</p>	m <sup>1</sup>

2-15.	Zaštita i obnova vlasništva, spomenika, vodotoka, jezera i drveća		2-15.
	12.	<p>Zaštita pokosa geomrežama</p> <p>Primjena geomreža kao ojačanja humusa, najčešće kod visokih nasipa ili usjeka, za zaštitu pokosa prema projektu.</p> <p>U cijenu je uključena nabava geomreža i pomoćnog materijala (klinovi i dr.), nabava humusa, prijevozi i prijenosi, te sav rad na iskopu gornjeg i donjeg kanala za postavu mreža, pričvršćivanje mreže klinovima, rezanje mreža i zatrpavanje kanala, te nanošenje humusa, zasijavanje i njega trave.</p> <p>Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-15. i 2-15.12.</p>	m <sup>2</sup>

2-16.	Izrada bankina		2-16.
	1.	<p>Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala</p> <p>Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije.</p> <p>U cijenu je uključena nabava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu.</p> <p>Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-16. i 2-16.1.</p>	m <sup>2</sup>
	2.	<p>Izrada humuziranih i zatravljenih bankina</p> <p>Izrada humuziranih bankina s naknadnim zatravljanjem na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu (5 - 15 cm).</p> <p>U cijenu je uključena nabava humusa, razastiranje s planiranjem i zbijanjem te zatravljanje s naknadnom njegom trave.</p> <p>Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-16. i 2-16.2.</p>	m <sup>2</sup>

2.